
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leona
Wójcickiego w Sokolinie
ADRES INWESTYCJI: 28-506 Czarnocin, Sokolina 19
NAZWA INWESTORA: Gmina Czarnocin
ADRES INWESTORA: 28-506 Czarnocin, Czarnocin 100

BRANŻE: remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Ryszard Skowron

DATA OPRACOWANIA: 03.05.2021

Podpis Inwestora:

GMINA CZARNOCIN
28-506 Czarnocin 100
Województwo Świętokrzyskie
tel. (41) 3512-028, fax (41) 3512-029
NIP: 605-002-30-70 REGON: 291010033

WÓJT
mgr Maria Kasperek

Przedmiar opracował :

mgr inż. RYSZARD SKOWRON
uprawnienia budowlane nr ewid. 167/2000
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności :
konstrukcyjno-budowlanej

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE
mgr inż. Ryszard Skowron
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 32/37
NIP 662-127-84-62 • REGON 260233398
Tel. (041) 35-21-786, 0 608 316 815

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty posadzkowe			
1	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek (parkiet) z oderwaniem listew (materiał nie do odzysku)	m2		
		$23,70 * 11,75$	m2	278,48	
				RAZEM	278,48
2	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych na legarach w ilości do 2 m2 w jednym miejscu (przyjęto 20% powierzchni)	m2		
		$23,70 * 11,75 * 0,2$	m2	55,70	
				RAZEM	55,70
3	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki (parkietu oraz desek podłogowych)	m3		
		$278,48 * 0,02 + 55,70 * 0,02$	m3	6,68	
				RAZEM	6,68
4	analiza indywidualna	Nawierzchnia systemowa sali gimnastycznej składająca się z następujących elementów : - folia izolacyjna, - pianka poliuretanowa grubości nie mniej niż 10mm, - dwie warstwy płyty drewnopochodnej MFP P5 układane naprzemiennie o grubości min. 10mm każda, sklejone i zszyte ze sobą, - warstwa poliuretanu o grubości min. 2mm, - warstwa lakieru poliuretanowego - montaż listew progowych - malowanie linii boisk sportowych	m2		
		$23,70 * 11,75$	m2	278,48	
				RAZEM	278,48
5	KNR-W 2-02 1124-07	Listwy przyścienne drewniane o wysokości min 5 cm (wraz z lakierowaniem)	m		
		$23,70 * 2 + 11,75 * 2 + 7 * 0,3 * 2 - 1,50 * 2 - 2,70 * 8$	m	50,50	
				RAZEM	50,50
2		Roboty malarskie			
6	KNR 2-25 0312-03 analogia	Demontaż osłon na grzejniki z siatki w ramach z kształtowników stalowych	m2		
		$0,7 * 2,70 * 8$	m2	15,12	
				RAZEM	15,12
7	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki z otworami z płyty MDF o grubości 18 mm, lakierowane	m2		
		$0,7 * 2,70 * 8 + (2,0 * 1,45 + 1,0 * 0,8) * 2$	m2	22,52	
				RAZEM	22,52
8	analiza indywidualna	Demontaż, oraz późniejszy montaż drabinek do ćwiczeń gimnastycznych	m2		
		$18,0 * 3,0$	m2	54,00	
				RAZEM	54,00
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		<i>ściany</i> $23,70 * 2 * 6,3 + 11,75 * 2 * 6,30 + 4,80 * 0,3 * 2 * 8 + 2,65 * 0,3 * 8 - 2,65 * 4,05 * 8 - 1,40 * 2,65 * 8$	m2	360,53	
		<i>sufit</i> $11,75 * 23,70 + 11,75 * 0,7 * 2 * 7$	m2	393,62	
				RAZEM	754,15
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - lamperia	m2		
		$23,00 * 2 * 2,0 + 11,75 * 2 * 2,0 + 0,3 * 2 * 8 - 2,65 * 1,20 * 8$	m2	118,36	
				RAZEM	118,36
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - ściany i sufit	m2		
		<i>ściany</i>			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$23,70 * 2 * 6,3 + 11,75 * 2 * 6,30 + 4,80 * 0,3 * 2 * 8 + 2,65 * 0,3 * 8 - 2,65 * 4,05 * 8 - 1,40 * 2,65 * 8$	m2	360,53	
		sufit $11,75 * 23,70 + 11,75 * 0,7 * 2 * 7$	m2	393,62	
				RAZEM	754,15
12 d.2	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperia na wysokość 2.0 m	m2		
		$23,00 * 2 * 2,0 + 11,75 * 2 * 2,0 + 0,3 * 2 * 8 - 2,65 * 1,20 * 8$	m2	118,36	
				RAZEM	118,36
13 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		sufit $11,75 * 23,70 + 11,75 * 0,7 * 2 * 7$	m2	393,62	
				RAZEM	393,62
14 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		ściany $360,53 - 118,36$	m2	242,17	
				RAZEM	242,17
15 d.2	KNR 4-01 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników	m		
		$0,6 * 1,9 * 8$	m	9,12	
				RAZEM	9,12
16 d.2	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
17 d.2	KNR 4-01 1212-30	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		$5 * 10 * 2$	m	100,00	
				RAZEM	100,00
18 d.2	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m - montaż, demontaż, przestawianie	m2		
		$23,70 * 3$	m2	71,10	
				RAZEM	71,10