

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont podłogi			
1	KNR-W 4- d.1 01 0415-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 283.20*30%	m m	84.960	
				RAZEM	84.960
2	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 11.80*23.70	m ² m ²	279.660	
				RAZEM	279.660
3	KNNR 3 d.1 0806-01	Przełożenie posadzki z deszczutek o grub. 19-22 mm 11.80*23.70	m ² m ²	279.660	
				RAZEM	279.660
4	KNNR 2 d.1 1205-03	Ślepe podłogi z desek gr. 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo 11.80*23.70*30%	m ² m ²	83.898	
				RAZEM	83.898
5	KNNR 2 d.1 1205-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3 11.80*23.70	m ² m ²	279.660	
				RAZEM	279.660
6	KNNR 2 d.1 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane 11.80*2+23.70*2	m m	71.000	
				RAZEM	71.000
7	KNNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad 8 m ² 11.80*23.70	m ² m ²	279.660	
				RAZEM	279.660
2		Roboty malarskie			
8	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyj- ną z przygotowaniem powierzchni 510.458	m ² m ²	510.458	
				RAZEM	510.458
9	KNNR 3 d.2 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 108.88	m ² m ²	108.880	
				RAZEM	108.880
10	KNR 2-31 d.2 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych farbą chlorokauczkową 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR-W 4- d.2 02 40203-01	Demontaż kratki ze stali profilowanej z wypełnieniem siatką - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 2- d.2 02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe z lakierowaniem 2x 8*2.70*0.80	m ² m ²	17.280	
				RAZEM	17.280

Waldemar Oziebło
upr. bud. nr 108/03
Świętokrzyski Okr. 1208 Inż. Bud.
nr ewid. SWK/BO/0131/03