



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50 odcinek od km 0+000 do km 0+050:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



A		B	
KONSTRUKCJA DROGI		KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,	4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm	15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
15cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego	15cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mękarzowice, działki nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb. INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		NR. UPR. NR. 520/94	SKALA 1 : 50	DATA 03-2018r.
PRZEKRÓJ TYPOWY mgr inż. Roman Suchon		RYS. NR. - 3	PODPIS: Roman Suchon	RYS. NR. - 3
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchon		NR. UPR. NR. 520/94	SKALA 1 : 50	DATA 03-2018r.