



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50 odcinek od km 0+050 do km 0+100:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



A		B	
KONSTRUKCJA DROGI		KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,	4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm	15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
15cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego	15cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mękarzowice, działki nr ewid. 325, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb. INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		NR. UPR.	SKALA	DATA
PRZEKRÓJ TYPOWY		NR. 520/94	1 : 50	03-2018r.
PROJEKTOWAŁ:		RYS. NR. - 4		
mgr inż. Roman Suchoń		PODPIS:		
		mgr inż. ROMAN SUCHOŃ		
		upr. bud. KL-520/94		
		projektowanie i kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej		