


odcinek w km 1+327 do km 1+436:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

A	
KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s
12cm	Wzmocnienie kruszywem łam. 0/63mm
30cm	Istniejąca konstrukcja drogi

(B)	
	KONSTRUKCJA DROGI
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s
12cm	Wzmocnienie kruszywem łam. 0/63mm
10cm	Górną w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolną w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Małyce - Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358, 103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dt. 780mb, INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		DATA 07-2018r.
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	NR. UPR. KL-520/94.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	PODPIS:
		RYS. NR. - 5