



PRZEKRÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek w km 1+238 do km 1+327:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s
12cm	Wzmocnienie kruszywem łam. 0/63mm
30cm	Istniejąca konstrukcja drogi

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Malżyce - Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358, 103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dl. 780mb.			DATA 07-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 4	
PRZEKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	