



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek w km 1+436 do km 1+470:



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s
12cm	Wzmocnienie kruszywem tam. 0/63mm
30cm	Istniejąca konstrukcja drogi

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s
12cm	Wzmocnienie kruszywem tam. 0/63mm
10cm	Górna w-wa podb. z kruszywa tam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa tam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Małyce - Turnawiec - Czarnocin, działki nr ewid. 358, 103, odcinek od km 1+064 do km 1+844, na dl. 780mb.			DATA 07-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 6	
PRZEKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.	