


PRZEMIANOWY TYPOWY    skala 1:50  
odcinek od km 0+687 do km 0+715:

STAN ISTNIEJACY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
4cm	W-wa wyrówn. z mies. mineralno-bitum.
12cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z krusz. łam. 0/63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
4cm	Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
12cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
20cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

TEMAT: Przebudowa drogi Małyce - Górki Budziszowskie, działka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dt. 281 mb.			DATA 07-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 5	
PRZEMIANOWY TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchon	KL-520/94.		