


PRZEMKÓJ TYPOWY      skala 1:50  
odcinek od km 0+655 do km 0+687:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11s,
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa tam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z krusz. tam. 0/63mm

Pobocze z betonu C12/16, gr. 15cm  
Wyk. stabilizacji emulsją asf. i grysami 5/8mm i 2/5mm  
Uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni

TEMAT: Przebudowa drogi Małyce - Górki Budziszowskie, działka nr ewid. 54, odcinek od km 0+434 do km 0+715, na dl. 281 mb.			DATA 07-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 4	
PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	