


PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
odeinek w km 1+720 do km 2+695

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

B	
KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s
5cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
5cm	Wyr. istn. pobud. kruszywem łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 31,5/63mm

A	
KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s
5cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
5cm	Wyr. istn. pobud. kruszywem łam. 0/31,5mm
25cm	Dolna w-wa podb. istniejąca konstrukcja

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Zagajów - Chatbinowice, działka nr ewid. 311, odcinek od km 1+400 do km 2+695, na dt. 1295mb.			DATA 07-2016r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 5	
PRZEMIANOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchań		KL-520/94.	