


KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI ZATOKA PARKINGOWA



Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa

Podbudowa z kamienia gr 10 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsyпка cementowo-piaskowa

Górna warstwa podbudowy gr 10 cm

Dolna warstwa podbudowy gr 15 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Krawężnik betonowy 30x15

Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Ława betonowa C12/15

Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe
mgr inż. Ryszard Skowron

Nr rysunku :
2

Temat : Zagospodarowanie terenu w centrum
miejscowości Cieszkowy

Inwestor : Gmina Czarnocin

Skala
1:10

Kreślił : Ryszard Skowron

Data :
lipiec 2013