


PRZEKRÓJ TYPOWY      skala 1:50  
odcinek od km 0+220 do km 0+303:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

A	Nawierzchnia z betonu
	asfaltowego bet. gr. 5cm
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 0/63mm, gr. 15cm
	Istniejąca konstrukcja drogi z kruszywa łamanego, gr. 15cm
B	Nawierzchnia z betonu
	asfaltowego bet. gr. 5cm
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 0/63mm, gr. 15cm
	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 31.5/63mm, gr. 15cm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Sokolina - Kołosy 1, działka nr ewid. 227/1, odcinek od km 0+000 do km 0+303, na dł. 303mb. INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			DATA 03-2015r.
			rys. nr. - 4
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.