


Projekt oczyszczalni ścieków dla budynku nr 19 w miejscowości Charzowice gm. Czarnocin

liczba mieszkańców: 6

sekcja: 7.130.17.02.1 i 7.131.17.22.3

działka nr 192



LEGENDA:

Oznaczenie	Opis	Ilość
1	budynek mieszkalny	
2	rura pełna PVC Dn160	3,0mb
3	osadnik biologiczny Delfin PRO - 6 zrzut ścieków do 0,9m /d	1 kpl
4	studzienka Sr 110 z pokrywą polietyl.	2 kpl
5	rura pełna PVC Dn110	2,0 mb
6	drenaż rozsączający rura perforowana PVC Dn 110	18,0mb
7	wywiewka kanalizacyjna Dn 110	3 szt
8	pakiet drenażowy SD	8 kpl
9	skrzynka sterownicza: - dmuchawa HP 50 P=52W - 1szt - elektrozawór SC E210C094 P= 10.5W- 1szt	1 kpl
10	kabel elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x 2,5 mm2	10,0 mb
11	studzienka zbiorcza Sz110 z pokrywą polietylen. z pompą do awaryjnego rozdeszczenia, pompa typu WQ 10-10-0,55 z wiernikiem ze stali nierdzewnej	1 kpl

STAROSTA POWIATU KAZIMIERSKIEGO  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kazimierzy Wielkiej  
Poświadczam, że zgodność niniejszej mapy z oryginałem, który jest państwowym zasobem geodezyjnym, stwierdziłem w dniu 22.09.1993 r. i zaewidencjonowałem pod nr 31080-6/93  
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych

Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA DZIAŁKI nr 192				Nr rysunku:
Obiekt:	PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁKI nr 192 W MIEJSCOWOŚCI CHARZOWICE GM. CZARNOCIN				Skala:
Projektował:	mgr inż. D. ŚLIZ	Specjalność:	INSTAL.-INŻ.	Nr uprawnień:	KL - 178/90
Podpis:					
Data:	07.2010				
Stadium:	PB/PW				
Firma:	PROENCO				
	ul. Warszawska 30/10				
	25-312 Kielce				