


liczba mieszkańców: 6
sekcja: 7.131.16.02.3
działka nr 355



Oznaczenie	Opis	Ilość
1	budynek mieszkalny	
2	rura pełna PVC Dn160	34,0 mb
3	osadnik biologiczny Delfin PRO - 6 zrzut ścieków do 0,9m /d	1 kpl
4	rura pełna PVC Dn110	2,0 mb
5	drenaż rozsączający rura perforowana PVC Dn 110	12 mb
6	wywiewka kanalizacyjna Dn 110	2 szt
7	pakiet drenażowy SD	8 kpl
8	studzienka rozdzielcza Sr 70 z pokrywą polietyl. z nadstawką Ns 40 P	1 kpl
9	skrzynka sterownicza: - dmuchawa HP 50 P=52W - 1 szt - elektrozawór SC E210C094 P= 10.5W- 1 szt	1 kpl
10	kabel elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x 2,5 mm2	32,0 mb

Nazwa rysunku:					Nr rysunku:	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA DZIAŁKI nr 355					3	
Opis: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁKI nr 355 W MIEJSCOWOŚCI MIŁAWCZYCE GM. CZARNOCIN					Skala: 1:500	
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium:	
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		07.2010	PB/PW	
mgr inż. M. BOŻEJKO				07.2010	Firma: PROENC O ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce	
mgr inż. T. CZUPRYNA				07.2010		