


**PRZESKÓJ TYPOWY      skala 1:50**  
odcinek od km 0+666 do km 1+122.

**STAN ISTNIEJĄCY**



**STAN PROJEKTOWANY**

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, gr. 5cm
Główna w-wa podbudowy z kruszywa słab. mech. gr. 15cm
Uzupełnienie miejsc rozmytych do wym. profilu kruszywa tam.
Istniejąca konstrukcja drogi śr. gr. 20cm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy - Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456mb.			DATA 07-2013r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 3	
PRZESKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL.520/94.		