


PRZEMKÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 1+140 do km 1+230:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

Nawierzchnia z betnu
asfaltowego, gr. 4cm
Wyk. górnej w-wy podbudowy
kruszywnem słab. mech. gr. 15cm
Wyrównanie istn. podbudowy
kruszywnem łam. śr. 5cm
Istniejąca konstrukcja drogi
śr. gr. 20cm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 130 i 410, w miejscowości Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+440 oraz od km 1+140 do km 1+230, na dl. 530mb.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.	
RYS. NR. - 7	

PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.		