


PRZEMKÓJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+439 do km 0+485:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

B	Wykonanie nawierzchni z betonu
	asfaltowego bet. gr. 5cm
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 0/31.5mm, gr. 15cm
	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 31.5/63mm, gr. 15cm
A	Wykonanie nawierzchni z betonu
	asfaltowego bet. gr. 5cm
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 0/31.5mm, gr. 15cm
	Isłn. dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamaneogo, gr. 15cm

TEMAT: Przebudowa drogi Krzyw - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411, 445, 299, odcinek od km 0+000 do km 0+960, na dt. 960mb.			DATA 12-2015r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.				
PRZEMKÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	