



PRZEMIANOWY TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+160 do km 0+247:

STAN ISTNIENIACY



STAN PROJEKTOWANY



Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego bet. gr. 5cm
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 0/31.5mm, gr. 15cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 31.5/63mm, gr. 15cm

Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego bet. gr. 5cm
Istn. w-wa bitumiczna gr. 4cm
Istn. górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 10cm
Istn. dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 16cm

TEMAT: Przebudowa drogi Krzyż - Cieszkowy, działki nr ewid. 26, 411, 445, 299, odcinek od km 0+000 do km 0+960, na dl. 960mb.			DATA 12-2015r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 5	
PRZEMIANOWY TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	