


PRZĘKRÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+434 do km 0+530,5 oraz od km 0+537,5 do km 0+965:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy ścisły AC11S
2cm	Mieszanka mineralno-bitumiczna 50kg/m <sup>2</sup>
35cm	Istniejąca konstrukcja drogi

KONSTRUKCJA POBOCZY	
5cm	Ułaz. kruszywem do wym. spadzku
10cm	Podb. z kruszywa łamane 0/31,5mm

TEMAT: Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dt. 965mb.			DATA 01-2016r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYŚ. NR. - 5	
PRZĘKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.		