


PRZĘKRÓJ TYPOWY      skala 1:50

odcinek od km 0+000 do km 0+092:



- Wykonanie nawierzchni z betonu
- asfaltowego bet. gr. 4cm
- Wykonanie górnej w-wy podbudowy
- z kruszywa łam. 0/63mm, gr. 15cm
- Wyrównanie istn. podbudowy
- kruszywem łamanym, śr. gr. 6cm
- Istn. dolna w-wa podbudowy
- z kruszywa łamanego, gr. 20cm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawiec, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773mb.			DATA 03-2017r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 3	
PRZĘKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.	