



PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+259 do km 0+354:



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 4cm
Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 0/63mm, gr. 15cm
Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym, śr. gr. 6cm
Istn. dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 20cm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawice, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773mb.			DATA 03-2017r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 5
PRZĘKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.	PODPIS: