



PRZEMKŖJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+354 do km 0+589:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 4cm	A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 4cm
	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 0/31,5mm, gr. 12cm		Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 0/31,5mm, gr. 12cm
	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa lam. 31,5/63mm, gr. 15cm		Istn. dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15cm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawice, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773mb.			DATA 03-2017r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 6	
PRZEMKŖJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	