



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+753 do km 0+773:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 4cm	A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego bet. gr. 4cm
	Wyrównanie istn. podbudowy		Wyrównanie istn. podbudowy
	kruszywem łamanym, śr. gr.6cm		kruszywem łamanym, śr. gr.6cm
	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łam. 31,5/63mm, gr. 20cm		Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego, gr.20cm

TEMAT: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działki nr ewid. 89 i 115 w miejscowości Turnawiec, odcinek od km 0+000 do km 0+773, na dł. 773mb.			DATA 03-2017r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 8	
PRZEMIANOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	KL-520/94.		