



odcinek od km 0+057 do km 0+300:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



	KONSTRUKCJA DROGI
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
12cm	Górna w-wa podł. z kruszywa łam. 0 /31,5mm
15cm	Dolna w-wa podł. z kruszywa łam. 0 /63mm
-10cm	Oczyszczanie istn. konstrukcji drogi

TEMAT: Przebudowa drogi Będziaki-Soboszów, działka nr ewid. 82, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dt. 300mb.		DATA 08-2017r.
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		RYS. NR. - 4
PRZEKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50
NR. UPR.		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchon	KL-520/94.