



PRZEMIANOWY TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+000 do km 0+057:



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
10cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 / 31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 / 63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
10cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0 / 31,5mm
20cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

TEMAT: Przebudowa drogi Będziaki-Sobosów, działka nr ewid. 82, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dt. 300mb.			DATA 08-2017r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 3	
PRZEMIANOWY TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAL:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	