



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+372 do km 0+462:



STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY



KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
12cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
15cm	Dohna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
12cm	Góna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
0cm	Wyrównanie kruszywen łam. 0/31,5mm (śr. 6cm)
15cm	Ism. podbudowa z kruszywa łamanego

TEMAT: Przebudowa drogi Stradów - Dębiany, działki nr ewid. 371, 37, 355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dt. 600mb.			DATA 08-2017r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			RYS. NR. - 4	
PRZEKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	