


odcinek od km 0+362 do km 0+372:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJA DROGI	
5cm	Betonu asfaltowy AC11S
12cm	Góna w-wa podb. z kruszywa lam. 0/31,5mm
15cm	Dolina w-wa podb. z kruszywa lam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi Stradów - Dębiany, działki nr ewid. 371, 37, 355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dt. 600mb; INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.			DATA 08-2017r.	
			RYS. NR. - 3	
PRZEKRÓJ TYPOWY		SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń		KL-520/94.	