Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty ogólnobudowlane**			
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m^3		
		2.0*1.20*0.15	m^3	0.360	
				RAZEM	**0.360**
2 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m^3		
		0.756+0.25+1.26	m^3	2.266	
				RAZEM	**2.266**
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		5.67+3.36	m^2	9.030	
				RAZEM	**9.030**
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schodów zewnętrznych	m^3		
		2.50*1.20*1.10	m^3	3.300	
				RAZEM	**3.300**
6 d.1	KNR-W 4-01 0349-03	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 2 kanałach)	m		
		1.20	m	1.200	
				RAZEM	**1.200**
7 d.1	KNR-W 4-01 0346-05	Rozebranie ścianek z luksferów na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m^2		
		0.945*2	m^2	1.890	
				RAZEM	**1.890**
8 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m^3		
		3.13	m^3	3.130	
				RAZEM	**3.130**
9 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m^2		
		69.40	m^2	69.400	
				RAZEM	**69.400**
10 d.1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m^2		
		46.20	m^2	46.200	
				RAZEM	**46.200**
11 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m^2		
		69.40	m^2	69.400	
				RAZEM	**69.400**
12 d.1	KSNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m^2		
		69.40	m^2	69.400	
				RAZEM	**69.400**
13 d.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m^2		
		24.80	m^2	24.800	
				RAZEM	**24.800**
14 d.1	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej	m^2		
		24.80	m^2	24.800	
				RAZEM	**24.800**
15 d.1	KNR-W 2-02 1114-04	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m^2		
		5.80	m^2	5.800	
				RAZEM	**5.800**
16 d.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m^2		
		63.60	m^2	63.600	
				RAZEM	**63.600**
17 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2		
		63.60	m^2	63.600	
				RAZEM	**63.600**
18 d.1	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	**8.000**
19 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	szt		

Norma SYD Wersja 4.03 Kalkulacja: 10121

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		254.40	m2	254.400	
				RAZEM	254.400
22 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		69.40	m2	69.400	
				RAZEM	69.400
23 d.1	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m2		
		0.5*0.5	m2	0.250	
				RAZEM	0.250
24 d.1	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m2		
		1.5*1.5*2	m2	4.500	
				RAZEM	4.500
25 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2		
		1.5*0.9*2	m2	2.700	
				RAZEM	2.700
26 d.1	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		**Instalacje elektryczne**			
27 d.2	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
28 d.2	KNR-W 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
29 d.2	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
30 d.2	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
31 d.2	KNR-W 5-08 0505-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych halogen, końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji**			
32 d.3	KNR 2-17 0320-03	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 5 (powierzchnia grzejna do 6.91 m2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	KNR 7-24 0153-03	Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości o masie 200 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
37 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
38 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
40 d.3	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe panelowe elektryczne o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
41 d.3	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.3	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		**Elewacja**			
43 d.4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m^2		
		112.8+27.0	m^2	139.800	
				RAZEM	139.800
44 d.4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m^2		
		112.8+27.0-8.16	m^2	131.640	
				RAZEM	131.640
45 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		112.8+27.0-8.16	m^2	131.640	
				RAZEM	131.640
46 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		112.8+27.0-8.16	m^2	131.640	
				RAZEM	131.640
47 d.4	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - parapety	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5		**Wyposażenie**			
48 d.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoi biurowych regały szt 16 szafy ubraniowe szt 4 biurka szt 8 krzesła biurowe szt 10 stolik socjalny szt 1 szafa aktowa ppoż. szt 1 kontenerki szt 3 stolik dla interesantów szt 1	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		**Roboty zewnętrzne - opaska przy budynku i podjazd dla niepełnosprawnych**			
49 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3		
		0.25*0.30*45	m^3	3.375	
				RAZEM	3.375
50 d.6	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
51 d.6	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m^2		
		30	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
52 d.6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m^2		
		30	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
53 d.6	KNR 0-11 0318-07	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu ażur na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10121

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23	m^2	23.000	
				RAZEM	23.000
54 d.6	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m^2		
		7.5	m^2	7.500	
				RAZEM	7.500
7		**Instalacja monitoringu i alarmu**			
55 d.7	KNR AL-01 0115-05	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący specjalizowane tory transmisji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.7	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		**Przyłącz kanalizacyjny**			
57 d.8	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		1.5*0.5*14.80	m^3	11.100	
				RAZEM	11.100
58 d.8	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów mechaniczne z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m^3		
		1.5*0.5*14.80	m^3	11.100	
				RAZEM	11.100
59 d.8	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach ,	m		
		14.80	m	14.800	
				RAZEM	14.800
60 d.8	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Waldemar Oziębło
upr. bud. nr 186/85
Świętokrzyska Okr. Izba Inż. Bud.
nr ewid. SWK/BO/0131/03