



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50

odcinek od km 0+000 do km 0+279:



STAN PROJEKTOWANY



A

KONSTRUKCJA DROGI

4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z mies. mineralno-bitum.
4cm	Istn. nawierzchnia bitumiczna
10cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
20cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

B

KONSTRUKCJA DROGI

4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z mies. mineralno-bitum.
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010 T Mikołajów- Stropieszyn-
-Krzyszonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb.

INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.

PRZEKRÓJ TYPOWY

SKALA
1 : 50

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń

NR. UPR.:

KL-520/94

RYS. NR. - 3

DATA

04-2018r.

PODPIS: UCHWAŁA

bud. KL-520/94

do projektowania i kierowania

przebudową i remontem