



# **PRZEKRÓJ TYPOWY** skala 1:50 odcinek od km 0+279 do km 0+304 - mijanka:



KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
4cm	Istn. nawierzchnia bitumiczna
10cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
20cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010 T Mikołajów- Stropieszyn- -Krzeczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb. INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		DATA 04-2018r.
PRZEKRÓJ TYPOWY SKALA 1 : 50	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchoń	RYS. NR. - 4

NR. UPR. PODPIS  
 upr. bud. KL-520/94  
 do projektowania i kierowania  
 KL-520/94 pt. w szczególności  
 konstrukcyjno-inżynierskiej