



PRZEKRÓJ TYPOWY

odcinek od km 0+330 do km 0+423:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



A		KONSTRUKCJA DROGI
4cm		Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm		W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
4cm		Istn. nawierzchnia bitumiczna
10cm		Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
20cm		Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

KONSTRUKCJA DROGI	
4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010 T Mikołajów- Sropieszyń- -Krzyszonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dl. 423 mb.		DATA 04-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		NR. UPR.	RYS. NR. - 6
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	PODPIS: <i>mgr inż. Roman Suchoń</i> inż. bud. KL-520/94	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman Suchoń	do projektowania i kier. bud. w szeregach	