



PRZEKRÓJ TYPOWY

odcinek od km 0+304 do km 0+330:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



Ⓐ

KONSTRUKCJA DROGI

4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
4cm	Istn. nawierzchnia bitumiczna
10cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
20cm	Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

B

KONSTRUKCJA DROGI

4cm	Betonu asfaltowy ściśły AC11s,
2cm	W-wa wyrówn. z miesz. mineralno-bitum.
15cm	Górna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/31,5mm
20cm	Dolna w-wa podb. z kruszywa łam. 0/63mm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010 T Mikołajów- Stropieczyń-Krzyszczaków, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb.		DATA 04-2018r.	
INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.		RYS. NR. - 5	
PRZEKRÓJ TYPOWY	SKALA 1 : 50	NR. UPR.	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Roman Suchon	KL-520/94. mgr inż. ROMAN SUCHON ul. Piłsudskiego 1, Kleron tel. 61 820 94 00		

mgr inż. ROMAN SŁUCHOWSKI
ul. bud. KL-520/91
bud. projektowania i kiero. realizacji
0,94
rozmiar w spójności
konstrukcyjno-inżyniernej