

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 156532-2013 z dnia 2013-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: 1)Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb. Wspólny...

Termin składania ofert: 2013-05-06

Czarnocin: 1)Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+ 905, na dł. 209 mb, 2)Przebudowa drogi gminnej Czarnocin-Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb

Numer ogłoszenia: 194316 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156532 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1)Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+ 905, na dł. 209 mb, 2)Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: 1) Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb, 2) Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1.Przebudowę drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb, działka nr ewidencyjny 103/2, obręb Bieglów, Gmina

Czarnocin : 1)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a)Roboty pomiarowe- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- ilość: 0,209 km, 2)Roboty ziemne i odwodnieniowe: a)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi- ilość: 31,35 m3, b)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III- IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość: 31,35 m3, c)Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m- ilość: 209,00 m2, 3)Podbudowa: a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: uzupełnienie rozmytej nawierzchni jezdni i poboczy- ilość: 24,57 m3, b)Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni i poboczach, gr. 12 cm- ilość: 220,00 m2, c)Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdniach i poboczach, gr. 15 cm- ilość: 850,00 m2, 4)Nawierzchnia: a)Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 5 cm- ilość: 861 m2; 2.2.Przebudowę drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb działka nr ewidencyjny 420, obręb Czarnocin, Gmina Czarnocin : 1)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- ilość: 0,123 km, 2)Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi- ilość: 16,74 m3, b)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta gł. 30 cm, pod w-wy konstrukcyjne- ilość: 46,50 m2, c)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III- IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość: 30,69 m3, d)Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m- ilość: 123,00 m2, 3)Podbudowa: a) Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 20 cm- ilość: 46,50 m2, b) Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni i poboczach, gr. 8 cm- ilość: 291,00 m2, c)Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni i poboczach, gr. 15 cm- ilość: 102,30 m2, d)Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: uzupełnienie do wymaganego profilu poboczy- ilość: 6,15 m3, 4)Nawierzchnia: a)Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 5 cm- ilość: 319, 50 m2.. 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona)- Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb., Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót- Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb., Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+696 do km 0+905, na dł. 209 mb., Załącznik Nr 4 do SIWZ- Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona)- Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.,

Załącznik Nr 5 do SIWZ- Przedmiar robót- Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb., Załącznik Nr 6 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Błonia, odcinek od km 0+000 do km 0+123, na dł. 123 mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych Sp. z o.o., Miechów, 32-200 Miechów, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62360,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69060,05

Oferta z najniższą ceną: 69060,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 82813,48

Waluta: PLN.

WZIT

mgr Maria Kasperek