

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 31224-2015 z dnia 2015-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki Wspólny Słownik Zamówień...

Termin składania ofert: 2015-02-27

Czarnocin: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki

Numer ogłoszenia: 52948 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31224 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Czarnocin w 2015 roku- etap I: Cieszkowy- Ogrody, Cieszkowy- Las, Opatkowiczki- Czarnocin, Sokolina- Kolosy 2, Będziaki Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowę drogi gminnej Cieszkowy- Ogrody, odcinek od km 0+000 do km 0+075, na dł. 75 mb, działka nr ewidencyjny 500 obręb Cieszkowy, Gmina Czarnocin: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy dogi- ilość

0,075 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni mechanicznie i zebranie namulonej ziemi- ilość 11,28 m³, 3) Podbudowa a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym, śr. gr. 8 cm i 12 cm- ilość 45,26 m³, 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4 cm- ilość 260,70 m²; 2.2. Przebudowę drogi gminnej Cieszkowy- Las, odcinek od km 0+000 do km 0+129, na dł. 129 mb, działka nr ewidencyjny 487 obręb Cieszkowy, Gmina Czarnocin: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy dogi- ilość 0,129 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni mechanicznie i zebranie namulonej ziemi- ilość 19,33 m³, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie nasypu na krawędzi jezdni, grunt z dokopu, śr. 0,20 m³/mb- ilość 16,00 m³, 3) Podbudowa a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym, śr. gr. 12 cm- ilość 50,13 m³, 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4 cm- ilość 357,60 m²; 2.3. Przebudowę drogi gminnej Opatkowiczki- Czarnocin, odcinek od km 0+000 do km 0+248, na dł. 248 mb, działka nr ewidencyjny 36 obręb Opatkowiczki, Gmina Czarnocin: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy dogi- ilość 0,248 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni mechanicznie- ilość 4,35 m³, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 35 cm- ilość 444,00 m², c) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość 159,75 m³, d) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy krawędziach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30 m- ilość 148,80 m², 3) Podbudowa a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym, śr. 8 cm- ilość 23,20 m³, b) Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: kruszywo 0/63 mm, na jezdni, gr. 20 cm- ilość 444,00 m², c) Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni i zjazdach, gr. 10 cm- ilość 501, 20 m², 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4 cm- ilość 685,60 m²; 2.4. Przebudowę drogi gminnej Sokolina- Kolosy 2, odcinek od km 0+000 do km 0+290, na dł. 290 mb, działka nr ewidencyjny 194 obręb Sokolina, Gmina Czarnocin: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- wytyczenie trasy drogi- ilość 0,290 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni mechanicznie i zebranie namulonej ziemi- ilość 13,49 m³, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1

km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km - ilość 13,49 m³, c) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy krawężniach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30 m- ilość 174,00 m², 3) Podbudowa a) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. podbudowy do wymaganego profilu kruszywem łamanym- ilość 96,88 m³, 4) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4 cm- ilość 818,00 m²; 2.5. Przebudowę drogi gminnej Będziaki, dz. nr ewid. 187, odcinek od km 0+000 do km 0+170, na dł. 170 mb: 1) Roboty ziemne i odwodnieniowe a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie nawierzchni jezdni w obrębie krawędzi- ilość 8,50 m³, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość 8,50 m³, c) Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy krawężniach jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,30 m- ilość 102,00 m², 2) Podbudowa a) Wykonanie podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu 15 cm: wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63, gr. 15 cm- ilość 523,00 m², 3) Nawierzchnia a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 4 cm- ilość 465,00 m². 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Ogrody, odcinek od km 0+000 do km 0+075, na dł. 75 mb , Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Ogrody, odcinek od km 0+000 do km 0+075, na dł. 75 mb, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Ogrody, odcinek od km 0+000 do km 0+075, na dł. 75 mb, Załącznik Nr 4 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Las, odcinek od km 0+000 do km 0+129, na dł. 129 mb, Załącznik Nr 5 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Las, odcinek od km 0+000 do km 0+129, na dł. 129 mb, Załącznik Nr 6 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Las, odcinek od km 0+000 do km 0+129, na dł. 129 mb, Załącznik Nr 7 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki- Czarnocin, odcinek od km 0+000 do km 0+248, na dł. 248 mb, Załącznik Nr 8 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki- Czarnocin, odcinek od km 0+000 do km 0+248, na dł. 248 mb, Załącznik Nr 9 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Opatkowiczki- Czarnocin, odcinek od km 0+000 do km 0+248, na dł. 248 mb, Załącznik Nr 10 do SIWZ- Dokumentacja techniczna Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 2, odcinek od km 0+000 do km 0+290, na dł. 290 mb, Załącznik Nr 11 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 2, odcinek od km 0+000 do km 0+290, na dł. 290 mb, Załącznik Nr 12 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 2, odcinek od km 0+000 do km 0+290, na dł. 290 mb, Załącznik Nr 13 do SIWZ- Dokumentacja techniczna

Przebudowa drogi gminnej Będziaki, dz.nr ewid. 187, odcinek od km 0+000 do km 0+170, na dł. 170 mb
Załącznik Nr 14 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Będziaki, dz. nr ewid. 187, odcinek od km 0+000 do km 0+170, na dł. 170 mb
Załącznik Nr 15 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Będziaki, dz. nr ewid. 187, odcinek od km 0+000 do km 0+170, na dł. 170 mb.

4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy.

8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową.

9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ.

10. Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych.

11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

15. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

17. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojda Henryk Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS, ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117309,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 133092,53

Oferta z najniższą ceną: 133092,53 / **Oferta z najwyższą ceną:** 133092,53

Waluta: PLN.

WOJT

mgr Maria Kasperek