

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 91122-2014 z dnia 2014-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin

Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. ...

Termin składania ofert: 2014-04-02

Czarnocin: Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb

Numer ogłoszenia: 131112 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91122 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb, działki nr ewidencyjny 244, 369, 404 obręb Soboszów, Gmina Czarnocin: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) Roboty pomiarowe- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- ilość: 1,187 km, 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: oczyszczenie jezdni z namulonej ziemi, śr. gr. 10 cm- ilość: 90,47 m3, b) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w

gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 25 cm- ilość: 705,60 m², c)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 40 cm- ilość: 850 m², d)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, gł. 55 cm- ilość: 170 m² e)Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1 km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 4 km- ilość: 700,37 m³, f)Mechaniczne plantowanie terenu, równiarka, kat. gruntu III-IV- mechaniczne plantowanie terenu przy krawędzi jezdni obustronne do wymaganego spadku na śr. szer. 0,50 m- ilość: 1187,00 m². 3)Podbudowa: a)Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem: wykonanie w-wy kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o RM= 5MPa, gr. 15 cm- 170 m², b)Wykonanie warstwy odcinającej: wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 15 cm- 1020,00 m², c) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, warstwami po zagęszczeniu: wyrównanie istn. profilu- ilość: 243, 56 m³ d)Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: kruszywo 31,5/63 mm, na jezdni, gr. 25 cm- ilość: 1725,60 m², e)Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych: na jezdni, gr. 15 cm- ilość 4135,80m², 4)Nawierzchnia: a)Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna gr. 5 cm- ilość 3601,00 m². 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Projekt budowlany (dokumentacja uproszczona)- Przebudowa drogi gminnej Soboszków- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb, Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót Przebudowa drogi gminnej Soboszków- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Przebudowa drogi gminnej Soboszków- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 5.Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6.Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 8.Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową. 9.Prace objęte

Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 10.Okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przez Zamawiającego robót budowlanych. 11.Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 12.Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobatę techniczną. 13.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 15. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 17.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe SZAR-BUD s.c., Szarbia Zwierzyniecka 107, 28-530 Skalmierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 267175,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 274530,70

Oferta z najniższą ceną: 274530,70 / **Oferta z najwyższą ceną:** 322952,95

Waluta: PLN.

WOJT
mgr Maria Kasperek