


Projekt oczyszczalni ścieków dla nowego budynku w miejscowości Cieszkowy

liczba mieszkańców: 5
działka nr 227, sekcja: 163.223.042



LEGENDA:		
Oznaczenie	Opis	Ilość
1	budynek mieszkalny	
2	rura pełna DN 160	19,3mb
3	osadnik biologiczny Delfin PRO-6, zrzut ścieków do 0,9m /d	1 kpl
4	studzienka rozdzielcza Sr70 z pokrywa polietyl.Ø400mm	3 kpl
5	rura pełna Dn110	2,0 mb
6	drenaż rozsączający rura perforowana Dn110	12,0mb
7	wywiewka kanalizacyjna Dn110	2 kpl
8	pakiet drenażowy SD	8 kpl
9	skrzynka sterownicza: - dmuchawa HP 50 P=52W - 1szt - elektrozwór SC E210C094 P= 10.5W- 1szt	1 kpl
10	kabel elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x 2,5 mm2	18,5mb

Nazwa rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA DZIAŁKI nr 227					Nr rysunku: 3
Obiekt: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁKI nr 227 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GM. CZARNOCIN					Skala: 1:500
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium: PB/PW
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		07.2010	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce
mgr inż. M. BOŻEJKO				07.2010	
mgr inż. T. CZUPRYNA				07.2010	