


Projekt oczyszczalni ścieków dla budynku nr 9 w miejscowości Opatkowiczki gm. Czarnocin

liczba mieszkańców: 8  
sekcja: 163.221.222; działka nr 16, 17



LEGENDA:

Oznaczenie	Opis	Ilość
1	budynek mieszkalny	
2	rura pełna DN 160	34,4mb
3	osadnik biologiczny Delfin PRO-12/4,4 zrzut ścieków do 1,8m3 /d	1 kpl
4	studzienka rozdzielcza Sr70 z pokrywą polietyl. i nadstawką	2 kpl
5	rura pełna Dn110	2,0 mb
6	drenaż rozsączający rura perforowana Dn110	16,0mb
7	wywiewka kanalizacyjna Dn110	2 kpl
8	pakiet drenażowy SD	12 kpl
9	skrzynka sterownicza: - dmuchawa HP 50 P=52W - 1szt - elektrozawór SC E210C094 P= 10.5W- 1szt	1 kpl
10	kabel elektryczny do skrzynki sterowniczej YDY 3x 2,5 mm2	32,5mb

Nazwa rysunku: <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA DZIAŁEK nr 16, 17</b>					Nr rysunku: <b>3</b>
Opis: <b>PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁEK nr 16, 17 W MIEJSCOWOŚCI OPATKOWICZKI GM. CZARNOCIN</b>					Skala: <b>1:500</b>
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpisał:	Data:	Stadium:
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		07.2010	PB/PW
mgr inż. M. BOŻEJKO				07.2010	Firma:
mgr inż. T. CZUPRYNA				07.2010	PRONCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce