



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
odcinek od km 0+324 do km 0+354:

STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



Nawierzchnia z betonu asfaltowego
ścisłego gr. 5cm
Główna w-wa podbudowy
z kruszywa słab. mech. gr. 15cm
Dolna w-wa podbudowy
z kruszywa słab. mech. gr. 20cm
Istniejąca konstrukcja drogi
śr. gr. 10cm

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dl. 354mb - nawalany deszcz 2013r.

INWESTOR: GMINA CZARNOCIN.

RYS. NR. - 5

DATA
07-2013r.

PRZEKRÓJ TYPOWY

SKALA
1 : 50

NR. UPR.

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Roman Suchoń

KL-520/94.